

PROT. CNR-INO 7692 DEL 16/09/2022

**INO-CNR: Sede di Arcetri**

**Largo Enrico Fermi 6, 50125 - Firenze.Tel.: 055-23081. - www.ino.it**

**PROPOSTA di AGGIUDICAZIONE di SERVIZI**

Al Direttore del CNR-INO

Il Responsabile Unico del Procedimento: Greco Vincenzo

Vista la Determina a contrarre: Protocollo CNR\_INO num.7505 del 12/09/2022

Ritenuto di acquisire la fornitura mediante Acquisto fuori MEPA e con modalità: Affidamento Diretto secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 2 lettera a) del D. L. 76/2020 convertito con modificazioni nella Legge 120/2020

La scelta di utilizzare il preventivo di un solo operatore economico è motivata come segue:

Da una indagine di mercato il fornitore è stato accuratamente scelto considerando la specificità dell'Elemento Climatico tipo 2 n. 3060. La Sala Climatizzata dell'Istituto Nazionale di Ottica è stata progettata e realizzata nel 1994 dalla ditta S. T. A. Branca Idealair. Essa è essenzialmente costituita da due parti strettamente interconnesse: il locale climatizzato e l'elemento climatico. Il primo è essenzialmente un ambiente a tenuta di circa 100 m<sup>3</sup>, ricavato nella stanza n. 23 dell'INO con l'installazione di pareti mobili termoisolanti sigillate al pavimento esistente e di un opportuno soffitto e controsoffitto. L'accesso è garantito attraverso una bussola a doppia porta. La funzione dell'elemento climatico è quella di aspirare l'aria presente nel locale climatizzato, di miscelarla con aria di rinnovo prelevata direttamente da fuori, di climatizzare l'aria così ottenuta e di iniettarla nell'intercapedine presente tra il soffitto e il controsoffitto. Inoltre l'elemento climatico deve essere in grado di realizzare una differenza di pressione tra il locale climatizzato e l'ambiente esterno di circa 1 mm/H<sub>2</sub>O in modo da evitare, durante l'apertura della bussola di ingresso, l'entrata di aria non condizionata dall'ambiente esterno. Durante la progettazione inoltre particolare attenzione è stata posta anche nel garantire il minimo flusso d'aria lungo i tavoli antivibranti di misura. Ciò è stato possibile facendo scendere dal controsoffitto l'aria condizionata solo lungo le pareti termoisolanti. Nel corso di tutti questi anni è stato possibile verificare che le condizioni termoigrometriche della Sala Climatizzata si sono mantenute ampiamente nei seguenti intervalli: Temperatura 20 °C ± 0.5 e Umidità Relativa 45 % ± 5%. Inoltre si è osservato che ponendo molta attenzione alla pulizia del locale climatizzato e alla scelta degli oggetti che vengono introdotti in esso, la Sala Climatizzata risulta essere di Classe 10000. Annualmente l'elemento climatico necessita di una manutenzione ordinaria e al bisogno di manutenzioni straordinarie atte alla sostituzione di componenti danneggiati. A questo riguardo si dichiara che tale manutenzione ed eventuali sostituzioni possano essere effettuate solo dalla ditta S. T. A. Branca Idealair, in quanto l'elemento climatico è stato progettato e realizzato da essa.

Per la fornitura è stata effettuata un'indagine di mercato ed è stata verificata la disponibilità e la qualità del prodotto oggetto della procedura di acquisto ed è stata individuata la seguente proposta:

Denominazione e/o Ragione Sociale: **S.T.A. Branca Idealair**

Codice Fiscale: **01417750120**

Data Email, Web per Offerta/Preventivo: **12/09/2022**

Costo complessivo Preventivo: **3.754,98 in EUR**

File del Preventivo/Offerta da Web o Email: **ID4881Prev\_STABrancaIdealair\_.pdf**

VISTO che è stato rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 cioè non è stato reinvitato alla procedura il contraente uscente e/o l'operatore economico invitato e non affidatario del precedente affidamento nella stessa categoria merceologica CPV.

Propone l'aggiudicazione della fornitura dei Servizi alla ditta S.T.A. Branca Idealair per un importo complessivo di 3.754,98 EUR esclusa IVA; l'offerta è ritenuta congrua e proficua, in rapporto alla qualità della prestazione, e rispetta gli attuali parametri di mercato.

Quindi chiede di procedere per addvenire all'acquisto dei seguenti servizi:

Descrizione	Quantità	Valuta	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Manutenzione annuale Elemento Climatico Tipo 2 n. 3060	1	EUR	3.754,98	3.754,98
Imponibile (no IVA) in EUR				3.754,98

CIG: **Z9C37B9FF4**

Firenze, 13 settembre 2022

*Il Responsabile Unico del Procedimento*

